

KT 8L12G

Kit di collaudo



INSTALLAZIONE
SEMPLICE
E VELOCE



TESTATO
E CERTIFICATO



RICHIEDE SOLO
UN COLLEGAMENTO
ELETTRICO

DESCRIZIONE SISTEMA

Il kit **KT 8L12G** consente di effettuare il collaudo di un impianto di spegnimento ad Aerosol sia durante la prima messa in funzione che durante la regolare manutenzione programmata. In particolare, il kit **KT 8L12G** permette il test della singola linea Aerosol senza correre il rischio di attivare gli erogatori ad essa collegati.

Per ciascuna linea di uscita dell'unità gestione Aerosol **UGA 8** con un **massimo di 12 generatori collegati in serie**, potrà essere verificata la continuità, il passaggio della corrente necessaria all'attivazione di tutti gli erogatori collegati, nonché la segnalazione di guasto della linea stessa.

Il Kit KT 8L12G comprende:

- N. 11 cappucci in PVC per chiusura linea Aerosol
- N. 1 terminale a LED di controllo linea